

MENU

PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGUGrau de Sigilo
#PUBLICOGrau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

Ampliação e Modernização do Estádio Emar Inácio Silva no município de Inaciolândia

Nº SICONV

899466/2020

Nº OPERAÇÃO

003551/2020

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Inaciolândia

Nº OPERAÇÃO

003551/2020

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Inaciolândia

Nº AGUPADOR DE
EVENTOS

FRENTES DE OBRA:

Nível	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agupador de Eventos	1	2	3	4	5	6						
F	LOTE	Ampliação e Modernização do Estádio Emar Inácio Silva no município de Inaciolândia					TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	46.929,92	83.343,76	65.891,71	65.328,27	49.968,14							
F	Meta	1. CAMPO DE FUTEBOL		-															
F	Nível 2	1.1. ADMINISTRAÇÃO		-															
F	Serviço	1.1.1. ADMINISTRAÇÃO	UNIDADE	1,00	Planilha Auxiliar de Calculo	1.Adr	Administração Local	1,00											
F	Nível 2	1.2. SERVIÇOS PRELIMINARES		-															
F	Serviço	1.2.1. PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22". ADESIVADA, DE "2,0 X 1,125" M	M2	2,88	Planilha Auxiliar de Calculo	2.SER	SERVIÇOS PRELIMINARES	2,88											
F	Nível 2	1.3. ARQUIBANCAS		-															
F	Serviço	1.3.1. ESTACA BROCA DE CONCRETO. DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020	M	260,00	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA	130,00	130,00										
F	Serviço	1.3.2. CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016	M	376,00	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA	188,00	188,00										
F	Serviço	1.3.3. TRELICA NERVURADA (ESPACADOR). ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM	M	376,00	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA	188,00	188,00										
F	Serviço	1.3.4. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM, FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	507,60	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA	253,80	253,80										
F	Serviço	1.3.5. GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:1,6:1,9 (CIMENTO/ AREIA GROSSA/ BRITA 0/ ADITIVO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_02/2015	M3	6,70	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA	3,35	3,35										
F	Serviço	1.3.6. CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136)	UN	150,00	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA	75,00	75,00										
F	Serviço	1.3.7. ARMAÇÃO DO SISTEMA DE PAREDES DE CONCRETO, EXECUTADA COMO REFORÇO. VERGALHÃO DE 8,0 MM DE DIÂMETRO. AF_08/2019	KG	148,52	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA	74,26	74,26										
F	Serviço	1.3.8. ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_01/2015	KG	99,46	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA	49,73	49,73										
F	Serviço	1.3.9. REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	240,26	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA	120,13	120,13										
F	Serviço	1.3.10. EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	42,26	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA		42,26										
F	Serviço	1.3.11. TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-61, (0,97 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 3,4 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM	M2	239,70	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA		239,70										
F	Serviço	1.3.12. GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	12,60	Planilha Auxiliar de Calculo	3.AR	ARQUIBANCADA					12,60							
F	Serviço	1.3.13. PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS, ESPESSURA 2 CM, TATIL ALERTA E/OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	52,55		3.AR	ARQUIBANCADA		52,55										
F	Nível 2	1.4. ALVENARIA		-															
F	Serviço	1.4.1. ALVENARIA DE TIJOLO FURADO 1/2 VEZ 11,5 X 19 X 19 - ARG. (1 CALH:4ARML + 100 KG DE CI/M3)	M2	12,00	Planilha Auxiliar de Calculo	4.ALV	ALVENARIA			12,00									
F	Nível 2	1.5. REVESTIMENTOS		-															
F	Serviço	1.5.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	24,00	Planilha Auxiliar de Calculo	5.RE	REVESTIMENTOS			24,00									
F	Serviço	1.5.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	24,00	Planilha Auxiliar de Calculo	5.RE	REVESTIMENTOS			24,00									
F	Nível 2	1.6. PINTURA		-															
F	Serviço	1.6.1. APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,00	Planilha Auxiliar de Calculo	6.PIN	PINTURA					24,00							
F	Serviço	1.6.2. APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	24,00	Planilha Auxiliar de Calculo	6.PIN	PINTURA					24,00							
F	Nível 2	1.7. LIMPEZA DA OBRA		-															
F	Serviço	1.7.1. LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019	M2	239,70		7.LIM	LIMPEZA DA OBRA					239,70							
F	Nível 2	1.8. ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL		-															
F	Serviço	1.8.1. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	706,75	Planilha Auxiliar de Calculo	8.ILU	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL				706,75								
F	Serviço	1.8.2. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	1.143,40	Planilha Auxiliar de Calculo	8.ILU	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL				1.143,40								
F	Serviço	1.8.3. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	678,67	Planilha Auxiliar de Calculo	8.ILU	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL				678,67								
F	Serviço	1.8.4. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	294,84	Planilha Auxiliar de Calculo	8.ILU	ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL				294,84								

